

Dresden, April 2024

## DBD-KostenAnsätze nach STLB-Bau

### Neues in DBD-KostenAnsätze nach STLB-Bau und Schwerpunkte der Datenpflege 2024-04

<b>1. Was ist neu in DBD-KostenAnsätze nach STLB-Bau - 2024-04</b>	<b>2</b>
<b>2. Neue Teilleistungsgruppen</b>	<b>6</b>
Leistungsbereich 003 Landschaftsbauarbeiten	6
Leistungsbereich 013 Betonarbeiten	6
Leistungsbereich 014 Natur-, Betonwerksteinarbeiten	6
Leistungsbereich 024 Fliesen- und Plattenarbeiten	6
Leistungsbereich 026 Fenster, Außentüren	6
Leistungsbereich 031 Metallbauarbeiten	6
Leistungsbereich 044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen	6
Leistungsbereich 054 Niederspannungsanlagen - Verteilersysteme und Einbaugeräte	6

## 1. Was ist neu in DBD-KostenAnsätze nach STLB-Bau - 2024-04

### **Gerüstarbeiten**

Die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen für Gerüste ist entfallen. Gerüstergänzungen wie Verbreiterungen, Schutzeinrichtungen, Überbrückungen oder Treppen werden grundsätzlich gesondert vom Gerüst vergütet. Der Auf-, Um- und Abbau sowie die Gebrauchsüberlassung werden getrennt abgerechnet. Einen Leistungsumfang der z. B. Auf- und Abbauen enthält, gibt es nicht mehr.

### **Brandschutzvorhänge**

DBD-KostenAnsätze bieten Kalkulationsdaten für Brandschutzvorhänge an. Diese sind eine platzsparende und optisch unauffällige Alternative zu Brandschutztoresen und besonders in der offenen Raumgestaltung gefragt.

### **Unterstützungen für Bewehrung**

Um die Bewehrung von Betonbauteilen differenzierter beschreiben zu können, wurden S-Haken und Unterstützungen (Körbe, Böcke, Schlangen) aufgenommen. Diese dienen dazu, die Stahlmatten der Bewehrung in ihrer Lage und auf Abstand zu halten.

Die S-Haken werden in vertikalen flächenorientierten Bauteilen eingebaut, die Unterstützungen in horizontalen.

### **Fliesenverschnitt**


Bei der Verlegung von Fliesen an Sockeln und auf Stufen kann das Schneiden der Fliesen als Preisparameter zur Leistung ergänzt werden, der prozentuale Verschnitt wird dann bei den Materialkosten einberechnet.

## Erweiterte Funktionalität - Änderungschronik

In der DBD-KostenAnsätze-Oberfläche werden seit 4 Jahren unter dem Link Änderungschronik im Ergebnisfenster redaktionelle Änderungen angezeigt. Dabei werden alle relevanten Datenänderungen an der Teilleistungsgruppe nachvollziehbar dokumentiert und mit jeder neuen Version fortgeschrieben.

Ergebnis: **Beschreibung ist vollständig.**

### Dränltg TP A PVC-U DN100 Graben

Dränleitung aus Kunststoff-Vollsickerrohr, Form A, PVC-U DIN 1187,  DN 100, in vorh. Graben.

Abrechnungseinheit: m






























#### DBD-KostenAnsätze (EKT)

	Menge	Wert	Einzelkosten	Bezeichnung
M	1,000 m/m	5,38 EUR/m	5,38 EUR/m	PVC-U-Vollsickerrohr DN100 Typ A BL 5m
Z	0,104 h/m	39,22 EUR/h	4,09 EUR/m	Rohr verlegen
			9,47 EUR/m	

### Änderungschronik

- 22.09.2021 neu: Nenndurchmesser DN Sicker-/Mehrzweck-/Filterrohr - DN 800 - DN 1000 - DN 1200
- 22.09.2020 neu: Nenndurchmesser DN Sicker-/Mehrzweck-/Filterrohr - DN 50, Form/Werkstoff, Drän-/Sicker-/Mehrzweckrohr - C 2, PVC-U
- 19.12.2019 neu: Nenndurchmesser DN Sicker-/Mehrzweck-/Filterrohr - DN 450 - DN 630
- 18.02.2019 neu: Nenndurchmesser DN Sicker-/Mehrzweck-/Filterrohr - DN 500 - DN 600

#### Ausgewählte Ausprägungen / Textergänzungen:

	Form/Werkstoff, Drän-/Sicker-/Mehrzweckrohr		A, PVC-U 
	Nenndurchmesser DN Sicker-/Mehrzweck-/Filterrohr		100
	Typ/Baustoff, Rohr - Drän-/Sicker-/Sammelleitung		Vollsickerrohr aus Kunststoff
	Lieferform Rohr		ohne Angabe
	Breite [mm] Rohrschlitz		ohne Angabe
	Baustoff, Filtermantel		ohne Filter
	Bauteil, Dränung		Dränleitung
	Arbeitsbereich Verlegung		vorh. Graben
	Tiefe [m] Graben/Verlegung		ohne Angabe
	Höhe [cm] über Grabensohle		ohne Angabe
	Ausführungsunterlagen		ohne Angabe
	Abrechnungseinheit		m
	Baulänge [m] Rohr		5
	Nutzung Gerät		ohne Angabe

## **Erweiterungen Leistungsbereiche**

Leistungsbereich 000 Baustelleneinrichtungen; Verkehrssicherungs- und Sicherheitseinrichtungen

Bereitstellungsflächen können auch in Asphalt- oder Betonbauweise ausgeführt werden.

Leistungsbereich 003 Landschaftsbauarbeiten

Für die zeitgemäße Pflege von Bestandsbäumen im Stadtgrün wurden Bewässerungssäcke, Gießränder und Wurzelbrücken aufgenommen.

Leistungsbereich 012 Mauerarbeiten

Eine Wärmedämmung als Randabschluss um Tür- und Fensteröffnungen für 2-schaligen Mauerwerk sowie eine Schicht als Havarieschutz DIN 18940 (Tragendes Lehmsteinmauerwerk - Konstruktion, Bemessung und Ausführung) wurden ergänzt.

Leistungsbereich 013 Betonarbeiten

Für Ortbeton wurde die Angabe der Betonbauqualitätsklasse, Betonklasse und Ausführungsklasse aus der DIN 1045-2, Ausgabe 2023-08 aufgenommen.

Die Dämmung in der Schalung kann nun aus gewaffelten XPS-Platten bestehen.

Leistungsbereich 014 Natur-, Betonwerksteinarbeiten

Die Oberflächenausführungen von Natur- und Betonwerksteinen wurden gemäß DIN EN 12670 (Naturstein – Terminologie) bzw. DIN 18500-1 (Betonwerkstein - Teil 1: Begriffe, Anforderungen, Prüfung) erweitert und preislich dargestellt.

Leistungsbereich 020 Dachdeckungsarbeiten

Die Beschreibungen von Dampfsperre- und Luftdichtheitsschichten wurden in Abstimmung mit den Trockenbauarbeiten vereinheitlicht.

Leistungsbereich 022 Klempnerarbeiten

Für die Metaldachdeckung wurde der Übergang von der Wand zum Dach beschrieben. An- und Abschlüsse können in Metern abgerechnet werden.

Leistungsbereich 024 Fliesen- und Plattenarbeiten

Mosaik können aus Glas und in sechseckiger Form beschrieben werden.

Leistungsbereich 025 Estricharbeiten

Ausgleichsschichten als Schüttung unter Estrich können beschrieben werden.

Der Estrichfugendübel für Bewegungsfugen wurde ergänzt.

Leistungsbereich 026 Fenster, Außentüren

Bei mehrteiligen Fenstern kann jeder einzelne Fensterteil als Lamellenfenster ausgeführt werden.

Leistungsbereich 031 Metallbauarbeiten

Oberlichter und Bänder von Feuerschutz- und Rauchschutztüranlagen können ausführlich beschrieben werden. Neu aufgenommen wurde eine Stehleiter zur Gefahrenabwehr.

Leistungsbereich 036 Bodenbelagarbeiten

Bodenbelagarbeiten können auf Hohlböden ausgeführt werden.

Leistungsbereich 039 Trockenbauarbeiten

Lamellendecken aus Holzbaustoffen wurden ergänzt.

Trockenbauwände können mit vorhandener Unterkonstruktion erstellt werden.

Leistungsbereich 042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen

Das Angebot an Formstücken im Installationsbereich wurde um Reduzierwinkel für Stahlrohre vergrößert.

Leistungsbereich 047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen

Brandschutzabschottungen können auch in Wände und Decken aus Holzbaustoffen eingebaut werden.

Leistungsbereich 050 Blitzschutz- / Erdungsanlagen, Überspannungsschutz

Für Fangeinrichtungen und Ableitungen wurden Angaben zum Befestigungsuntergrund aufgenommen, außerdem ein Fangmast mit Fangstange für hochspannungsfeste isolierte Ableitungen.


Leistungsbereich 075 Raumluftechnische Anlagen

Die Montage von Luftleitungen an den Befestigungselementen von Wärmedämmverbundsystemen ist jetzt möglich.

Leistungsbereich 081 Betonerhaltungsarbeiten

Bei den Betonerhaltungsarbeiten stehen alle Betonbauteile aus anderen Leistungsbereichen zur Auswahl.

## FAQ

Besonders aktuelle und häufig nachgefragte Themen werden nach Leistungsbereichen sortiert auf <http://faq.stlb-bau-online.de/> als FAQ-Onlineplattform bereitgestellt. Den Link dorthin finden Sie auch mit dem NEU-Button  im Info-Menü.

## Fragen, Hinweise und Anregungen

Für Fragen, Hinweise und Anregungen benutzen Sie bitte den Button „Anregungen zu DBD-KostenAnsätze an die Redaktion“. Ihre Hinweise und Anregungen werden so direkt per e-mail an die Redaktionsgruppe der Dr. Schiller & Partner GmbH weitergeleitet.

## 2. Neue Teilleistungsgruppen

Die DBD-KostenAnsätze nach STLB-Bau wurden mit der Version 2024-04 erweitert:

### Leistungsbereich 003 Landschaftsbauarbeiten

- *Pflanzarbeiten - Wurzelkammersystem*

### Leistungsbereich 013 Betonarbeiten

- *Unterstützungen - Bewehrung*

### Leistungsbereich 014 Natur-, Betonwerksteinarbeiten

- *Kontraststreifen - Naturwerksteinfliesen*

### Leistungsbereich 024 Fliesen- und Plattenarbeiten

- *Kontraststreifen - stranggepresste Fliesen / Platten*
- *Kontraststreifen - trockengepresste Fliesen / Platten*

### Leistungsbereich 026 Fenster, Außentüren

- *Innenfensterelemente, einteilig / 2-teilig – Holz*

### Leistungsbereich 031 Metallbauarbeiten

- *Brandschutzvorhänge*

### Leistungsbereich 044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen

- *Anschlüsse, Verschlüsse - Abwasser*

### Leistungsbereich 054 Niederspannungsanlagen - Verteilersysteme und Einbaugeräte

- *Unterkonstruktionen - Photovoltaik-/Thermische Solaranlage*